Medicion MEJORAS AL CONTRATO

Proyecto BASICO Y EJECUCION DE OBRAS DEL PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES 2016 (2ª Fase)
Excmo. Ayuntamiento de VILLAMAÑAN (León)

León, 6 de Marzo de 2017

OBRAS MUNICIPALES del
PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURAS Y REDES 2016 (2ª Fase)
Ayuntamiento de VILLAMAÑAN (León)

MEJORAS AL CONTRATO

MEDICIONES -

PRESUPUESTO

Capitulo 1.- ACERAS - Carretera Villace (margen del JARDIN)

LA PRESENTE MEDICION SE REALIZA PARA LA EJECUCION DE LA ACERA DE LA MARGEN IZQUIERDA (lado del Jardin) DE LA CARRETERA DE VILLACE, OBTENIENDOSE EL COSTO DEL METRO LINEAL DE ACERA, PARA LA APLICACION LA **MEJORA AL CONTRATO,** QUE EL CONTRATISTA QUE REALIZA LA OFERTA PODRA INCLUIR EN SU OFERTA. (Este precio estimado del costo del metro lineal de acera a realizar (4,50 m. de ancho), aplicado sobre los metros de acera a realizar, representa la cantidad total de la MEJORA AL CONTRATO.

1,01	M2, EXCAVACIÓN TERRENO COMPACTO CAJEADO CALLES. m². De rasanteo, excavacion de caja en calzada (20 cms.) o relleno si fuese necesario para conseguir las cotas establecidas, efectuado por medios mecánicos, con retirada o adicion de materiales y posterior compactacion de la capa obtenida, con retirada de los materiales sobrantesa vertedero, con carga, transporte y descarga.							
	Acera JARDIN	1,00	4,50	1,00	4,50	4,50	9,35	42,08
1,02	M3, BORDILLO HORMIG. PREF. PECHO PALOMA (20 x 8 x 50 cm.) m. de suministro y colocacion de bordillo recto pref. de hormigon bicapa, de color gris, tipo "pecho paloma" de 25 x 10 x 50 cms. colocado sobre solera de hormigon HM-20/P/20/I, de 10 cms. de espesor, i/. p.p. de realizacion de remates de acera, rejuntado y limpieza final, totalmente rematado. Incluso p.p. excavacion de zanja para base de hormigon, vertido y asiento del bordillo.							
	Lado JARDIN	1,00			1,00	1,00	15,00	15,00
1,03	M3, ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUBBASE DE ACERAS. m³. Zahorra artificial clasificada (husos Z-1 o Z-2), compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.							
	Sub-base.	1,00	4,50	0,15	0,68	0,68	16,80	11,34
1,04	M2, PAVIMENTO HORMIGÓN e=15 cm. EN ACERAS. m². Pavimento de hormigon de 15 cm de espesor, en aceras, realizada con hormigón HM-20/P/20/ IIa N/mm² tax. del árido 20 mm elaborado en central, sobre superficie lisa y compactada, con superficie acabada fratasada-ruleteado y marcado superficial con textura distinta y muy rugosa en vados y pasos peatonales. Incluso p.p. de juntas de dilatacion, aserrado de las mismas y rejuntado con material elastico, tratamiento de junta de contorno, encuentros con arquetas de instalaciones, preparacion de la superficie, vertido extendido y curado del hormigon, realizado mediante riegos periodicos que no produzcan deslavado superficial.							
	ACERA	1,00	4,50	1,00	4,50	4,50	15,20	68,40
						Total CAPITULO 1		136,82

RESUMEN

Capitulo 1.- ACERAS - Carretera Villace	136,82
Capitulo 2.- SEGURIDAD Y SALUD.	0,83
Capitulo 3.- GESTION DE RESIDUOS.	4,42
Presupuesto EJECUCION MATERIAL	142,07
13% de GASTOS GENERALES	18,47
6% de BENEFICIO INDUSTRIAL	8,52
SUMAN	169,06
21% de I.V.A.	35,50
TOTAL CONTRATA	204,56

ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO A LA CANTIDAD DE
DOSCIENTOS CUATRO Euros con CINCUENTA Y SEIS Centimos.

LEON, 6 de Marzo de 2017

Fdo. **JULIAN GARRIDO MARTINEZ**